

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.436	km km	0.436	
				RAZEM	0.436
2 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 436*2.6*0.43	m ³ m ³	487.448	
				RAZEM	487.448
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie ziemi spryzmowanej samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 487.448	m ³ m ³	487.448	
				RAZEM	487.448
2		Podbudowy			
4 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 436*2.6	m ² m ²	1133.600	
				RAZEM	1133.600
5 d.2	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1133.6	m ² m ²	1133.600	
				RAZEM	1133.600
3		Nawierzchnia			
6 d.3	KNR 2-31 0509-04 analogia	Nawierzchnia z kamienia granitowego, nieregularnego na zaprawie cem. gr. ok 8 cm 1133.6	m ² m ²	1133.600	
				RAZEM	1133.600
4		Odwodnienie			
7 d.4	KNR 2-18 0501-04	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - pod korytka ściekowe 175*0.5	m ² m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
8 d.4	KNR 2-31 0606-01	Korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 175	m m	175.000	
				RAZEM	175.000
9 d.4	KNR 2-31 0606-01	Korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych o grubości 25 cm D400 na podsypce piaskowej 3.3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
5		Inwentaryzacja powykonawcza			
10 d.5	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokrzywianka, dz. nr 17, obręb 0001 Kamieńsk, Jedlina - Zdrój
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 17, obręb 0001 Kamieńsk, Jedlina-Zdrój
INWESTOR : Gmina Jedlina-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina - Zdrój
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Stander
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2019r.

Data zatwierdzenia