RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50



0.01 17,40m²	Szatnia/Komunikacja Wykładzina rulonowa
0.02 63,52m²	Sala zajęć Wykładzina rulonowa
0.03 2,24m²	Mag. pościeli czystej Wykładzina rulonowa
0.04 7,58m²	Gabinet Wykładzina rulonowa
0.05 2,68m²	Komunikacja Płytki gresowe
0.06 4,95m²	Zmywalnia Płytki gresowe
0.07 9,88m²	Komunikacja Płytki gresowe
0.08 12,00m²	Przygotowalnia Płytki gresowe
0.09 1,65m²	Pom. porządkowe Płytki gresowe
0.10 4,32m²	Mag. pościeli brudnej Płytki gresowe
0.11 7,80m²	Sztatnia/pom. socjalne Płytki gresowe
0.12 3,27m²	Toaleta pracowników Płytki gresowe
0.13 15,75m²	Toaleta dzieci Wykładzina rulonowa
RAZEM:	153,04m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

UWAGA! Pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami z wentylacją mechaniczną **nawiewno-wywiewną,** pomieszczeniami z wentylacją **nawiewną** montować kratki transferowe (nawiewne) o pow. min 250cm2. Prostokątne 250x100mm z żaluzjami lub osiatkowane.
Automatyka wentylatorów wywiewnych musi być sprężona z centralą wentylacyjną odpowiedniej sekcji.

Przewody – wentylacja

RZUT PRZYZIEMIA WEN. MECH.

UWAGA! Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi instalacji elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

UWAGI:
- INSTALACJĘ WYKONAC Z RUR TYPU SPIRO LUB STALOWCHY PRZEZNACZONYCH DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ MIĘDZY SOBA WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH LUB STALOWYCH
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV DN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO
ZBIGNIEW MAZIJ
adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzyńskiego 111/5 e-mail: zbigniewmazij@o2.pl
biuro: 58-105 Świdnica ul. Wróblewskiego 20
tel: 691 848 840 biuro: 74 8526 321 http://www.mazij-architektura.pl

TEMAT:	RZUT PRZYZIEMIA - WEN. MECH.		SKALA 1:100
OBIEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM MIEJSKIEGO NA ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY.Działka Nr, 356/1, obręb Jedlina-Zdrój, A.M.1		
INWESTOR:	GMINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		
RYS : ISwew 5	DATA: 04.2019r	PROJEKTANT INSTALACJE SANIT.	mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK
	STADIUM: P.B	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANIT.	mgr inż .AGNIESZKA SAKOWSKA

PODPIS:

UPRAWNIENIA: NBGP.V-7342/3/11/97 ; DOŚ/IS/1699/01

DOŚ/IS/0036/12