


skala 1:100

0.01	Szatnia/Komunikacja
17,40m <sup>2</sup>	Wykładzina rulonowa
0.02	Sala zajęć
63,52m <sup>2</sup>	Wykładzina rulonowa
0.03	Mag. pościeli czystej
2,24m <sup>2</sup>	Wykładzina rulonowa
0.04	Gabinet
7,58m <sup>2</sup>	Wykładzina rulonowa
0.05	Komunikacja
2,68m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.06	Zmywalnia
4,95m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.07	Komunikacja
9,88m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.08	Przygotowalnia
12,00m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.09	Pom. porządkowe
1,65m <sup>2</sup>	
0.10	Mag. pościeli brudnej
4,32m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.11	Szatnia/pom. socjalne
7,80m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.12	Toaleta pracowników
3,27m <sup>2</sup>	Płytki gresowe
0.13	Toaleta dzieci
15,75m <sup>2</sup>	Wykładzina rulonowa
<b>RAZEM:</b>	<b>153,04m<sup>2</sup></b>



0.12	Toaleta pracowników
<p><b>ŚCIANY I SUFIT</b>          DO WYS. 2,20m - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele"</b> kolor <b>BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNO SZARY (np. <b>QUICK- MIX F9 111</b> lub równoważna)</p> <p>POWYŻEJ 2,20m - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, MATOWA, KOLOR BIAŁY ( Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)</p>	
0.13	Toaleta pracowników
<p><b>ŚCIANY</b> - wg. RYSUNKÓW ROZWIŃC</p> <p><b>SUFIT</b>          WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, MATOWA, KOLOR <b>NCS S 1560-R90B ORAZ NCS S 0570-Y40R</b> ( Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)</p>	

0.01	Szatnia/Komunikacja
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR ZBLIŻONY DO <b>NCS S 0550-G20Y</b> (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.02	Sala zajęć
<b>ŚCIANY</b> - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna) <b>SUFIT</b> - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR ZBLIŻONY DO <b>NCS S 0530-B10G</b> (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.03	Mag. pościeli czyste]
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.04	Gabinet
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna) <b>FARTUCH PRZY UMYWALCE</b> (1,00x2,20m) - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna)	
0.05	Komunikacja
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> DO WYS. 2,20m - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna) POWYŻEJ 2,20m - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.06	Zmywalnia
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> DO WYS. 2,20m - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna) POWYŻEJ 2,20m - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.07	Komunikacja
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna) - COKÓŁ Z PŁYTEK PODŁOGOWYCH WPUSZCZONY W ŚCIANIE (ZLICOWANY Z JEJ PŁASZCZYZNĄ)	
0.08	Przygotownia
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> DO WYS. 2,20m - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna) POWYŻEJ 2,20m - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.09	Pom. porządkowe
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> DO WYS. 2,20m - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna) POWYŻEJ 2,20m - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.10	Mag. pościeli brudnej
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> DO WYS. 2,20m - PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna) POWYŻEJ 2,20m - WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna)	
0.11	Szatnia/pom. socjalne
<b>ŚCIANY I SUFIT</b> WODOROZCIĘCZALNA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, , MATOWA, KOLOR BIAŁY (Np <b>TIKKURILA OPTIVA MATT</b> lub równoważna) - COKÓŁ Z PŁYTEK PODŁOGOWYCH WPUSZCZONY W ŚCIANIE (ZLICOWANY Z JEJ PŁASZCZYZNĄ) NAD BLATEM FARTUCH WYS. 80cm , PŁYTKI CERAMICZNE 20x20, gr. 6,5mm, mat. (np. <b>TUBADZIN "Pastele" kolor BIAŁY MAT RAL K7/9003</b> lub równoważne), FUGA szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia KOLOR JASNOSZARY (np. QUICK- MIX FF 911 lub równoważna)	

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. - NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 I 2018). SĄ PRZYKŁADAMI I MAJĄ JEDYNNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE (POPRAZ POJĘCIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO ZBI G N I W M A Z I J</div><div>adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzynskiego 11/15 e-mail: zbigniewmazi@o2.pl biuro: 58-105 Świdnica ul. Wroblewskiego 20 tel.: 691 848 840 biuro: 74 8526 321 http://www.mazi-j-architektura.pl</div></div></div>	TEMAT:		WYKOŃCZENIE ŚCIANI SUFITÓW	SKALA 1:100	
	OBIEKT:		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA ODDZIAŁ ZŁOBKOWY. Działka Nr. 358/11, ul. Słowackiego 5, obręb Jedlina-Zdrój, A.M.1		
	INWESTOR:		GMINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		
	RYS :		mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZIJ mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZIJ		
	DATA: 04.2019r		UPRAWNIENIA: 27/DSOKK/2015		
STADIUM: P.W		20/D SOKK/2014			