



DROGA POŻAROWA skala 1:10

POWIERZCHNIA - 50,10m²



CHODNIKI skala 1:10


POWIERZCHNIA - 104,40m²



- GRANITOWA/BAZALTOWA KOSTKA BRUKOWA.....-6cm
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3:1.....-5cm
- PODBUDOWA (KLINIEC 0-31,5mm).....-15cm
- POSPÓŁKA.....-10cm

PLAC ZABAW skala 1:10

POWIERZCHNIA - 135,70m²



- WARSTWA OCHRONNA UV.....-1cm
- BARWIONA W MASIE WARSTWA UŻYTKOWA - POSADZKA BEZPIECZNA (granulat EPDM 1-3,5mm)....-1cm
- WYSOKO ELASTYCZNA WARSTWA NOŚNA - POSADZKA BEZPIECZNA (GRANULAT SBR 2-8mm).....-4cm
- PODBUDOWA Z MIAŁU KAMIENNEGO (0-5mm), STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.....-5cm
- PODBUDOWA Z KLIŃCA (5-31,5mm), STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.....-15cm
- PODSYPKA PIASKOWA.....-10cm

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż E N I E		SKALA 1:100	
PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO Z B I G N I E W M A Z I J	TEMAT:	NAWIERZCHNIE	
adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzińskiego 111/5 e-mail: zbigniemazj@o2.pl	OBIEKT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOŁY NEGO NA ODDZIAŁ ZŁOBKOWY. Działka Nr. 356/1, ul. Słowackiego 5, obręb Jedlina-Zdrój, A.M.1	
biuro: 58-105 Świdnica ul. Wroblewskiego 20 tel: 691 846 840 biuro: 74 8526 321 http://www.mazj-architektura.pl	INWESTOR:	GMINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ	
RYS :	PROJEKTANT ARCHITEKTURA :	mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZUJ	UPRAWNIENIA: ZT/DSOK/2015
	ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZUJ	20/DSOK/2014
	STADIUM: P.W		
DATA: 04.2019r		PODPIS:	
A9			