


UWAGA !!!

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. - NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 i 2018). SĄ PRZYKŁADAMI I MAJĄ JEDYNIĘ ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE (POPRZEC POJĘCIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

PLAC ZABAW RZUT skala 1:100



- ZAPROJEKTOWANE NA PLACU ZABAW URZĄDZENIA SĄ BEZPIECZNE, CERTYFIKOWANE, ZGODNE Z DYREKTYWĄ W SPRAWIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW (2001/95/WE) I ZGODNE Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI, W ODNIESIENIU DO URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I NAWIERZCHNI AMORTYZUJĄCYCH PLACU ZABAW, ODPWIEDNIO, ZGODNIE Z NORMAMI: PN-EN 1176 I PN-EN 1177 – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12 GRUDNIA 2003 R. O OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTÓW (DZ. U. NR 229, POZ. 2275 Z POŹN. ZM.).
- MONTAŻ URZĄDZEŃ WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STABILNOŚĆ I WYPOZIOMOWANIE MONTOWANYCH ELEMENTÓW ORAZ NA WYKONANIE FUNDAMENTÓW W TAKI SPOSÓB ABY NIE STWIERZAŁY ZAGROŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW (NP. UNIEMOŻLIWIENIE POTKNIĘĆ).
- W REGULAMINIE POWINNO SIĘ ZAWRZĘĆ INFORMACJĘ O POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH I ICH MOŻLIWOŚCIACH ORAZ O BEZPIECZNYM SPOSOBIE ICH UŻYTKOWANIA.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH:


- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZAKOŃCZONE OD GÓRY KAPTURKAMI Z TWORZYWA
- ELEMENTY STALOWE - UCHWYTY, PORĘCZE, BALKONIKI I INNE WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO I MALOWANE PROSZKOWO
- ZABEZPIECZENIA – DO POŁĄCZEŃ STOSOWANE ŚRUBY OCYNKOWANE, GNIAZDA ŁĄCZNIKÓW ZAKRYTE ZAŚLEPKAMI Z TWORZYWA, NAKRĘTKI WPUŠCZANE W OTWORY W DREWIE Ewentualnie ŚRUBY WYSTAJĄCE POZA LICO BELEK ZAŚLEPIANE KOŁNIERZAMI PŁASTIKOWYMI
- KONSTRUKCJA HUŚTAWEK – WYMAGA SIĘ ABY WSZYSTKIE URZĄDZENIA I ZESTAWY ZABAWOWE POSIADAŁY KONSTRUKCJĘ Z MALOWANEGO PROSZKOWO PROFILU STALOWEGO LUB ALUMINIOWEGO Z TECHNICZNYM WZMOCNIENIEM WEWNĄTRZ. PROFIL MUSI POSIADAĆ ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE POWINNY BYĆ POMALOWANE MATRYSKOWO EKOLOGICZNYMI, WODOODPORNYMI FARBAMI Z FILTREM PRZECIW PROMIENIOWANIU UV
- WSZYSTKIE LINY POLIAMIDOWE, PLECIONE, KLEJONE WZMOCNIŁE STRUNAMI STALOWYMI OCYNKOWANYMI GALWANICZNIE. ŚREDNICA LINY WYNOŚI 18MM. ELEMENTY ŁĄCZĄCE LINY ZE SOBĄ WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I ALUMINIUM. ELEMENTY ŁĄCZĄCE LINY ZE SŁUPEM WYKONANE SĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I STALUWA POMALOWANE CHŁODOKAUCZKIEM
- ŁAŃCUCHY KAŁIBROWANE ZE STALI NIERDZEWNEJ O KRÓTKICH OGNIWACH
- ZJEZDZALNIE WYKONANE NP. Z FORMOWANEGO ROTACYJNIE POLIETYLENU
- MONTAŻ URZĄDZEŃ WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

OGRODZENIE: (NP. BETAFENCE BAROFOR DECO lub równoważne)

- PLAC OGRODZONY OGRODZENIEM, O WYSOKOŚCI 1,00 M
- PANELE ZGRZEWANE, ELEKTRYCZNIE SPAJANE NA KAŻDYM PRZECIECIU
- KSZTAŁTOWNIKI POZIOME 60x40x3mm, PROFILE PIONOWE OKRĄGŁE 20x1,5mm
- ZAKOŃCZENIE PROFILU PIONOWYCH ŁUKIEM
- PANELE O DŁUGOŚCI 252cm, WYSOKOŚĆ 95cm (ŁĄCZNIE Z ZAKOŃCZENIOWYM ŁUKIEM)
- SŁUPKI OGRODZENIA 60x60x2mm, SŁUPKI FURTEK 80x80x2, SŁUPKI WYPOSAŻONE W PŁASTIKOWE KAPTURKI
- SŁUPKI OGRODZENIOWE WYPOSAŻONE W OTWORY Z NITOWKRĘTAMI
- WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY OGRODZENIA OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ POKRYTE POWŁOKĄ POLIESTEROWĄ (MIN. GR. POWŁOKI 60 mikrometrów) W KOLORZE ŻÓŁTYM (RAL 1028)
- FUNDAMENTY SŁUPKÓW WYKONAĆ ZGŁASZĄC PRODUCENTA/DOSTAWCY I DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW LOKALNYCH

ŁAWKI: (NP. PROLUDIC CHAUMONT RBA8 lub równoważne)

- STELAZ - STAL, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR (RAL 8018)
- DREWNIANE ELEMENTY SIEDZISKA Z DREWNA ŚWIERKOWEGO, OHEBLOWANE, FREZOWANE, OSŁIWIOWANE, MALOWANIE 2X LAKIEREM W KOLORZE ORZECH
- MONTAŻ URZĄDZEŃ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTÓW



OZNACZENIA:

- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (GRANULATY SBR, EPDM - ŁĄCZNIE 5cm) - 135,70m²

- KOLOR POMARAŃCZOWY- 94,95m²

- KOLOR ZIELONY- 10,20m²

- KOLOR NIEBIESKI- 17,00m²

- KOLOR BIAŁY- 10,15m²

- KOLOR CZERWONY- 3,40m²

- OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm

Ł - ŁAWKA (63x180cm) (NP. PROLUDIC CHAUMONT RBA8 lub równoważne) - SZTUK 4

K - KOSZ NA ŚMIECI - SZTUK 2

R - REGULAMIN PLACU ZABAW (NP. PROLUDIC - J2883 lub równoważny) - SZTUK 1

- OGRODZENIE PANELOWE (NP. BETAFENCE BAROFOR DECO lub równoważne), WG. ZAŁĄCZONEGO OPISU

- STREFY BEZPIECZEŃSTWA

SPIS URZĄDZEŃ:

- 1 - URZĄDZENIE ZABAWOWE (NP. PROLUDIC TIBOO-J3940 lub równoważne) - SZTUK 1
- 2 - URZĄDZENIE ZABAWOWE (NP. PROLUDIC TIBOO-J3922 lub równoważne)) - SZTUK 1
- 3 - ZJEZDZALNIA WYS. 1,22M (NP. PROLUDIC -J1012 lub równoważne) - SZTUK 1
- 4 - HUŚTAWKA WYS. 1,52M (NP. PROLUDIC TIBOO -J3960 lub równoważne) - SZTUK 2

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E

PLAC ZABAW - RZUT	SKALA 1:100
TEMAT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLNEGO NA ODDZIAŁ ZŁOBKOWY. Działka Nr. 356/1, ul. Słowackiego 5, obręb. Jedlina-Zdrój, A.M.1
OBIEKT:	GMINA JEDLINA ZDRÓJ
INWESTOR:	ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZUJ
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZUJ
SPRAWDZAJĄCY:	
DATA:	04.2019r
STADIUM:	P.W
RYS:	A8