

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

0.01	17,40m²	Szatnia/Komunikacja Wykładzina rulonowa
0.02	63,52m²	Sala zajęć Wykładzina rulonowa
0.03	2,24m²	Mag. pościeli czystej Wykładzina rulonowa
0.04	7,58m²	Gabinet Wykładzina rulonowa
0.05	2,68m²	Komunikacja Płytki gresowe
0.06	4,95m²	Zmywalnia Płytki gresowe
0.07	9,88m²	Komunikacja Płytki gresowe
0.08	12,00m²	Przygotowalnia Płytki gresowe
0.09	1,65m²	Pom. porządkowe Płytki gresowe
0.10	4,32m²	Mag. pościeli brudnej Płytki gresowe
0.11	7,80m²	Szatnia/pom. socjalne Płytki gresowe
0.12	3,27m²	Toaleta pracowników Płytki gresowe
0.13	15,75m²	Toaleta dzieci Wykładzina rulonowa
RAZEM:	153,04m²	

Przewody – wod.-kan.
- Kanalizacja
- Kanalizacja pod pos.

RZUT PRZYZIEMIA INST. KAN. SANIT.

UWAGA! Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi instalacji elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

UWAGI:
- INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z RUR PCV
- POZIOME PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ W SPADKU MIN. 1,5%, MAX. 2,0%
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV O DN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ INSTALACJI
- NA KOŃCACH PIONOWÓ KANALIZACJI SANITARNEJ MONTOWAĆ WYWIEWKI WYPROWADZONE PONAD DACH
- NA POCZĄTKU PIONU MONTOWAĆ CZYSZCZAKI W WARSTWACH POSADZKOWYCH
- WSZYSTKIE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZABUDOWAĆ LUB PROWADZIĆ W BRUŹDZIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO
ZBIGNIEW MAZIJ
adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzyńskiego 111/5 e-mail: zbigniewmazij@o2.pl
biuro: 58-105 Świdnica ul. Wróblewskiego 20
tel: 691 848 840 biuro: 74 8526 321 http://www.mazij-architektura.pl

TEMAT:	RZUT PRZYZIEMIA - INST. KAN. SANIT.			SKALA 1:100
OBIEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM MIEJSKIEGO NA ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY.Działka Nr, 356/1, obręb Jedlina-Zdrój, A.M.1			
INWESTOR:	GMINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ			
RYS : ISwew 2	DATA: 04.2019r	PROJEKTANT INSTALACJE SANIT.	mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK	PODPIS:
	STADIUM: P.B	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANIT.	mgr inż .AGNIESZKA SAKOWSKA	

UPRAWNIENIA: NBGP.V-7342/3/11/97 ; DOŚ/IS/1699/01

DOŚ/IS/0036/12