

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,03	km km	0,030	0,030
				RAZEM	0,030
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 135	m ² m ²	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 135	m ² m ²	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 154,5	m ² m ²	154,500	154,500
				RAZEM	154,500
5	KNR 2-01 0211-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 32	m ³ m ³	32,000	32,000
				RAZEM	32,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 135	m ² m ²	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 135	m ² m ²	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
8	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 135	m ² m ²	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7	m ³ m ³	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65	m m	65,000	65,000
				RAZEM	65,000
11	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV 30	m ² m ²	30,000	30,000
				RAZEM	30,000
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000