

Nazwa i adres  
Zamawiającego

**GMINA JEDLINA-ZDRÓJ**  
58-330 Jedlina Zdrój ul. Poznańska 2



# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Przebudowa nawierzchni na drodze dojazdowej do żłobka przy ul. Słowackiego nr 5 w Jedlinie-Zdroju	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Jedlina Zdrój obręb: Nr 0004, Jedlina Zdrój numer ew. działki: 356/1	
Kosztorys inwestorski opracował:	inż. Zbigniew STANDER upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04	Podpis:
Data opracowania:	Październik 2021 r.	

**Egz. 1**

# SPIS ZAWARTOŚCI

1.	Karta tytułowa	Str. 1
2.	Spis zawartości	Str. 2
3.	Przedmiar robót	Str. 3

\* - Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

# PZREDMIAR ROBÓT

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	D-01.01.01.12	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b> Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego od km 0+000 ÷ do km 0+085:	km	0,1		
<b>III. PODBUDOWY</b>						
2.	D-04.04.02.	<b>Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa</b> <i>na całej szerokości i długości jezdni zasadniczej oraz miejsc postojowych</i> Profilowanie oraz zagęszczanie podbudowy wykonanej z kruszywa mineralnego o uziarnieniu 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	734		
<b>IV. NAWIERZCHNIE</b>						
3.	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b> Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm szarej, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5mm –niezwiązanej:	m <sup>2</sup>	518		
4	KNR 2-11 0411-01	<b>Nawierzchnia z płyt ażurowych</b> Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych gr. 8cm na podsypce z miazgi kamiennego. Wypełnienie przestrzeni w płytach mieszanką kruszywa jasnego frakcji do 20mm	m <sup>2</sup>	216		
<b>V. ELEMENTY ULIC</b>						
5	D-08.01.01b	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem</b> Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15),	m	100		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>			Zł			
<b>PODATEK VAT 23 %</b>			Zł			
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>			Zł			

inż. Zbigniew STANDER  
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94  
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04